

Przedmiar - dz. nr ewid. 2024 w Warze

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m2		
d.1	0103-04	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1376.000	
		430*3.2			
				RAZEM	1376.000
2	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20	m		
d.1	1302-02	cm	m	420.000	
		420			
				RAZEM	420.000
2		Nawierzchnia			
3	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po	m2		
d.2	0204-02	uwałowaniu 15 cm	m2	1333.000	
		430*3.1			
				RAZEM	1333.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po	m2		
d.2	0204-05	uwałowaniu 10 cm	m2	1204.000	
		430*2.8			
				RAZEM	1204.000
3		Roboty wykończeniowe			
5	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - umocnienie poboczy gr.	m2		
d.3	0204-05	po uwałowaniu 10 cm	m2	129.000	
		430*0.15*2			
				RAZEM	129.000