

Przedmiar - dz. nr ewid. 10489, 10532, 10692 w Wesołej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNNR 6 d.1 0101-03		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 320*3.1	m2 m2	992.000	
				RAZEM	992.000
2		Nawierzchnia			
2 KNNR 6 d.2 0112-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm 320.00*3	m2 m2	960.000	
				RAZEM	960.000
3 KNNR 6 d.2 0204-05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm 320*2.8	m2 m2	896.000	
				RAZEM	896.000
3		Roboty wykończeniowe			
4 KNNR 6 d.3 0204-05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - umocnienie poboczy 320*0.15*2	m2 m2	96.000	
				RAZEM	96.000